

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองป่าก่อ อำเภอคอกอยหลวง จังหวัดเชียงราย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป งานคั้นชุด งานคอนกรีต ฯลฯ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ ปร.๕
  - ๕.๒ แบบ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายวิทยา รัตนกาญจนกุล ตำแหน่ง ปลัด อบต. เป็น ประธานกรรมการ
  ๒. นายอนุช ปิณฑุณี ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็น กรรมการ
  ๓. นายพงษ์ศักดิ์ ป้อไย ตำแหน่ง จพง.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน เป็น กรรมการ

**สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อำเภอเคออยหลวง จังหวัดเชียงราย

ประเภท งานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองป่าก่อ

ตามแบบ อบต.หนองป่าก่อ กำหนด

สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอเคออยหลวง จังหวัดเชียงราย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อำเภอเคออยหลวง จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
2	ประเภททาง				-ราคาน้ำมันดีเซลที่
3	ประเภทงานอาคาร	102,672.82	1.2726	130,661.43	อำเภอเมือง
4	ประเภทงานชลประทาน				23.00-23.99 บาท/ลิตร
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข บัญชีโครงการ จำนวน 1 บัญชี			3,000.00	-อ้างอิงจากราคา
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				วัสดุก่อสร้างของ
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				สำนักงานการค้าภายใน
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				จังหวัดเชียงราย เดือน
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				เดือนมิถุนายน 2559
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			133,661.43	
	คิดเป็นเงินเพียง (ตามงบประมาณ)			130,000.00	
<b>ตัวอักษร</b>	<b>หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน</b>				

ขนาดหรือเนื้อที่

เฉลี่ยราคาประมาณ

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายนิธิศักดิ์ โมทิกุล)

นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายราชันย์ สิริสว่าง)

ผ.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

ตารางเมตรเมตร

บาท / ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิทยา รัตนกาญจนกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายอภิชัย คำแดงดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ





รายการประเมินราคาโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลาไหล  
สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองปลาไหล อำเภอคลองหลวง จังหวัดเขียงราย

กองช่าง  
ประมาณราคา นายนิธิศักดิ์ โมทิกุล นายช่างโยธา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล  
เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม 2559

แบบเลขที่  
รายการเลขที่  
กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินซุด	6.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	594.00	594.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	1.80	ลบ.ม.	403.81	726.86	99.00	178.20	905.06	
3	ค่าแรงงานไม้แบบ	27.60	ตร.ม.	-	-	133.00	3,670.80	3,670.80	
4	งานไม้แบบ (คิดที่ 20%)	5.52	ตร.ม.	151.85	838.19	-	-	838.19	
5	คอนกรีต 1:3:5	0.48	ลบ.ม.	1,544.65	741.43	398.00	191.04	932.47	
6	คอนกรีต 1:2:4	4.28	ลบ.ม.	1,744.02	7,464.41	436.00	1,866.08	9,330.49	
7	งานก่อผนัง	22.00	ตร.ม.	100.86	2,218.87	80.00	1,760.00	3,978.87	
8	งานฉาบปูน	64.00	ตร.ม.	56.88	3,640.32	82.00	5,248.00	8,888.32	
9	เหล็กเสริม DB Ø 12 มม.	0.190	ตัน	20,189.83	3,836.07	3,300.00	627.00	4,463.07	
10	เหล็กเสริม RB Ø 6 มม.	0.04	ตัน	20,461.31	777.53	3,300.00	125.40	902.93	
11	เหล็กตัวซีขนาด 75 x 45 x 15 หน้า 2.3 มม.	7.33	ท่อน	488.20	3,578.51	10.00	73.30	3,651.81	
12	คานวางคัตเหล็กเชื่อมเหล็ก	150.93	กก.	-	-	10.00	1,509.30	1,509.30	
13	กระเบื้องลอนคู่ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม	64.00	แผ่น	39.25	2,512.00	-	-	2,512.00	
14	ประตูด พิววีซี พร้อมวงกบ ขนาด 0.70 x 1.80 ม.	4.00	ชุด	1,400.00	5,600.00	100.00	400.00	6,000.00	
รวมราคายกยอดไป								48,177.30	

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา (ลงชื่อ)  ตรวจสอบ (ลงชื่อ)  เห็นชอบ (ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายนิธิศักดิ์ โมทิกุล) (นายวิชาญ ศิริสาร) (นายวิทยา รัตนกาญจนกุล) (นายอภิชัย คำแดงดี)

ตำแหน่งนายช่างโยธา อบต. หนองปลาไหล ตำแหน่ง ผอ. กองช่าง อบต. หนองปลาไหล ตำแหน่งปลัด อบต. หนองปลาไหล ตำแหน่งนายก อบต. หนองปลาไหล





รายการประเมินราคาโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองปลาไหล  
สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองปลาไหล อำเภอคลองหลวง จังหวัดเขียงราย

กองช่าง  
ประมาณราคา นายนิธิศักดิ์ โมทิกุล นายช่างโยธา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล  
เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม 2559

แบบเลขที่  
รายการเลขที่  
กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
รวมราคายกยอดมา								48,177.30	
15	กระเบื้องเคลือบปูพื้นชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12"	12.00	ตร.ม.	244.30	2,931.57	158.00	1,896.00	4,827.57	
16	กระเบื้องเคลือบปูผนังชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8"	44.00	ตร.ม.	212.69	9,358.57	166.00	7,304.00	16,662.57	
15	ชักโครกนั่งราบมีฐานเคลือบขาวพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชิ้น	1,410.00	5,640.00	450.00	1,800.00	7,440.00	
17	อ่างล้างหน้าชราามีครีมนิดแวนเนิลพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชิ้น	579.44	1,158.88	450.00	900.00	2,058.88	
18	ถังซีเมนต์สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสูง 0.40 ม.	8.00	ท่อน	200.00	1,600.00	100.00	800.00	2,400.00	
	- ฝาปิดถังซีเมนต์สี่เหลี่ยมสูง 0.40 ม.	2.00	ฝา	115.00	230.00	-	-	230.00	
	- ฝาปิดทองเหลือง 6"	2.00	ฝา	190.00	380.00	-	-	380.00	
19	ท่อ พิววีซี 3 นิ้ว 8.5 Ø 1/2"	8.00	ท่อน	39.25	314.00	-	-	314.00	
20	ท่อ พิววีซี 3 นิ้ว 8.5 Ø 4"	2.00	ท่อน	589.13	1,178.26	-	-	1,178.26	
21	ข้องอ พิววีซี 90 องศา	6.00	ชิ้น	149.53	897.18	-	-	897.18	
22	ข้อต่อ พิววีซี สามทาง	2.00	ชิ้น	317.76	635.52	-	-	635.52	
23	ก๊อมน้ำทองเหลือง 1/2"	4.00	ชิ้น	90.00	360.00	-	-	360.00	
24	น้ำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	1.00	กระป๋อง	115.89	115.89	-	-	115.89	
25	ไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 18 w พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	200.00	800.00	200.00	800.00	1,600.00	
รวมราคาค่าติดตั้ง								87,277.17	

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา (ลงชื่อ)  ตรวจสอบ (ลงชื่อ)  เห็นชอบ (ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายนิธิศักดิ์ โมทิกุล) (นายวิชาญ ศิริสาร) (นายวิทยา รัตนกาญจนกุล) (นายอภิชัย คำแดงดี)

ตำแหน่งนายช่างโยธา อบต. หนองปลาไหล ตำแหน่ง ผอ. กองช่าง อบต. หนองปลาไหล ตำแหน่งปลัด อบต. หนองปลาไหล ตำแหน่งนายก อบต. หนองปลาไหล

สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองไขว่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดเชียงใหม่

กองช่าง  
ประมาณราคา นายนิสิตดี โมทิกุล นายช่างโยธา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่  
เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม 2559

แบบเลขที่  
กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
รวมราคาก่อสร้าง								87,277.17	
26	เซพตีเบรกเกอร์ ขนาด 30 A	1.00	ชิ้น	456.00	456.00	200.00	200.00	656.00	
27	สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.	0.40	ม้วน	1,785.05	714.02	-	-	714.02	
28	สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม.	0.60	ม้วน	2,545.79	1,527.47	-	-	1,527.47	
29	ลวดผูกเหล็ก	6.90	กก.	66.36	457.88	-	-	457.88	
30	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	64.00	ชิ้น	2.62	167.68	-	-	167.68	
31	ค่าแรงมุงกระเบื้อง	32.00	ตร.ม.	-	-	45.00	1,440.00	1,440.00	
32	กระเบื้องเงาสีเขียวขนาด ๑๕๐ ซม.	2.00	ชิ้น	320.00	640.00	70.00	140.00	780.00	
33	สายเคเบิลระบบซ่อนหัวสแตนเลส	4.00	ชิ้น	130.00	520.00	70.00	280.00	800.00	
34	ท่อใส่กระดาษชำระเซรามิค	4.00	ชิ้น	260.75	1,043.00	70.00	280.00	1,323.00	
35	งานทาสีน้ำพลาสติก	28.00	ตร.ม.	41.08	1,150.24	30.00	840.00	1,990.24	
36	งานทาสีสีกันสนิม	6.60	ตร.ม.	46.72	308.35	35.00	231.00	539.35	
37	งานอื่นๆ เบ็ดเสร็จ	1.00	งาน	-	-	-	-	5,000.00	
รวมราคาค่าต้นทุน								102,672.82	

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....เห็นชอบ (ลงชื่อ).....อนุมัติ  
 (นายนิสิตดี โมทิกุล) (นายราชัญ ศิริสาร) (นายวิทยา รัตนกาญจนกุล) (นายอวิชัย คำแดงดี)  
 ตำแหน่งนายช่างโยธา อบต. หนองไขว่ ตำแหน่ง ผอ. กองช่าง อบต. หนองไขว่ ตำแหน่งปลัด อบต. หนองไขว่ ตำแหน่งนายก อบต. หนองไขว่